



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079.099-86	Nº SICONV 918203/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Rio Vermelho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Urbanas do Município			
LOCALIDADE SINAPI RIO BRANCO	DATA BASE 02-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Bairro Cascalheira	MUNICÍPIO / UF Rio Vermelho / MG	BDI 1 30,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Bairro Cascalheira									488.786,68	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO					-	488.786,68	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	16.522,00	
1.1.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	440,00	28,77	BDI 1	37,55	16.522,00	RA
1.2.			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					-	11.456,66	
1.2.1.	Composição	001	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA	M²	4,50	305,95	BDI 1	399,33	1.796,99	RA
1.2.2.	Composição	003	BARRACÃO DE OBRA	UNID.	1,00	7.400,91	BDI 1	9.659,67	9.659,67	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	325.192,42	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.854,54	2,38	BDI 1	3,11	5.767,62	RA
1.3.2.	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	1.533,19	159,62	BDI 1	208,34	319.424,80	RA
1.4.			OBRAS COMPLEMENTARES					-	119.025,56	
1.4.1.	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	452,61	80,64	BDI 1	105,25	47.637,20	RA
1.4.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	905,22	47,69	BDI 1	62,24	56.340,89	RA
1.4.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	207,58	55,54	BDI 1	72,49	15.047,47	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	16.590,04	
1.5.1.	SINAPI	92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	38,50	220,16	BDI 1	287,35	11.062,98	RA
1.5.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,70	635,22	BDI 1	829,09	2.238,54	RA
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,24	26,18	BDI 1	34,17	3.288,52	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Rio Vermelho / MG

Local

terça-feira, 23 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Kassio Nathan Martins Benfica

CREA/CAU: 191.244/D-MG

ART/RRT: MG20210714048